


RYSUNEK ZAMIENNY



W pomieszczeniach: 0.8; 0.9; 0.10; 0.11 wykonać:
- sufit podwieszany w systemie RIGIPS 4.07.51 z płytą GYPTONE D2 na konstrukcji niewidocznej T-24,
- okładzinę ścienną z płytek RAKO seria GEO 30x60 (DARSE 314),
- posadzkę z płytek RAKO seria GEO 45x45cm (DAR44313).

W pomieszczeniu 0.6 posadzka z płytek RAKO OBJECT COLOR TWO 20x20 (RAL 0805005).

W pomieszczeniu 0.7:
- posadzka z płytek RAKO OBJECT COLOR TWO 20x20 (RAL 0805005),
- okładzina ścienna z płytek RAKO OBJECT COLOR ONE 20x20 WHITE MAT.

- LEGENDA:
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
 - ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE
 - ZAMUROWANIA
 - WYBURZENIA
 - KRATKA WENTYLACYJNA W SUFICIE

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA [m ²]	POSADZKA
1.1	ANTRESOLA	56,29	Płytki 30x120cm TREVERKHOME LARICE
	RAZEM	56,29	

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE			
paliga PRACOWNIA PROJEKTOWA PALIGA Pracownia Projektowa Młakowsko, ul. Rybkowo 2/12 tel. 695-65-65-44 e-mail: biuro@paliga.com.pl www.paliga.com.pl	INWESTOR: Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo	LOKALIZACJA: ul. Sienkiewicza 2 dz. nr: 862/10, 1600	stadium
			P.W. branża ARCH. projekt
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIENI	PODPIS
PROJ.	mgr inż. arch. Zofia Wernerowska	UAN-KZ-7210/144/88	
SPR.	mgr inż. arch. Małgorzata Raczyska	UAZ-IV/8346/25/O/89	
OPR.	mgr inż. Robert Paliga	KUP/0002/POOK/09	
RZUT ANTRESOLI		skala	1:50
			A/2