


RYSUNEK ZAMIENNY



- LEGENDA:
- ELEMENTY ISTNIEJĄCE
 - ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE
 - ▨ ZAMUROWANIA
 - ▨ WYBURZENIA

A1	PODŁOGA NA GRUNCIE W POM.: 0.4	
	Podłoga z desek dębowych gr. 32mm na legarach	7cm
	Folia PE	
	Szlachta cementowa, zbrojona	5cm
	Styropian EPS100	10cm
	Folia PE	
	Istn. posadzka betonowa	

A3	PODŁOGA NA GRUNCIE W POM.: 0.1; 0.2; 0.3	
	Płytki granitowe polerowane BIANCO CRISTAL 60x60cm	1,5cm
	Zaprawa klejowa	0,5cm
	Szlachta cementowa, zbrojona	6cm
	Styropian EPS100	14cm
	Folia PE	
	Istn. posadzka betonowa	

B	ANTRESOLA	
	Płytki 30x120cm TREVERKHOM LARICE	1,5cm
	Zaprawa klejowa	0,5cm
	Szlachta cementowa, zbrojona	5cm
	Styropian EPS100	10cm
	Płyta żelbetowa	8cm
	Tynk cem.-wap.	1,5cm

C1	STROP SYNAGOGI	
	Deskowanie na wpust i pióro	3,2cm
	Granulat z wełny mineralnej gr.18cm / Belki stropowe	20cm
	Folia PE	
	Deskowanie na wpust i pióro	3,2cm
	Tynk cementowo-wapienny na siatce stalowej	2,0cm

D1	DACH SYNAGOGI	
	Papa grzewalna NRO nawierzchniowa modyfikowana SBS	5mm
	Papa grzewalna, podkładowa/SBS mocowana mechanicznie	3mm
	Deskowanie na wpust i pióro	3,2cm
	Krokiew 16x18	

E	SCHODY ZEWNĘTRZNE	
	Płytki granitowe, płomieniowane BIANCO CRISTAL 60x60cm	1,5cm
	Zaprawa klejowa	1cm
	Warstwa wyrównawcza	5cm
	Istniejące schody betonowe	

<div> <div> <div>paliga</div> <div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> </div> <div> ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SYNAGOGI NA CELE KULTURALNO-OŚWIATOWE </div> </div>			
INWESTOR: Gmina Koronowo ul. Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo		LOKALIZACJA: ul. Stenkiwiczów 2 dz. nr: 862/10, 1600	stadium P.W. branża ARCH. rejestr
FUNKCJA: PROJ. mgr inż. arch. Zofia Wernerowska SPR. mgr inż. arch. Małgorzata Raczyska OPR. mgr inż. Robert Paliga	NR UPRAWNIEN UAN-KZ-7210/144/88 UAZ-IV/8346/25/IO/89 KUP/0002/POOK/09	PODPIS	DATA 06.2015r. 06.2015r. 06.2015r.
PRZĘKRÓJ II-II		skala 1:50	A/5